

Приложение № 1

УТВЕРЖАЮ:  
 Глава администрации Котовского сельского поселения  
 М.Р. Аревкин  
 201 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Устройство проездов п. Котово, ул. Железнодорожная

Основание: дефектная ведомость  
 Сметная стоимость 227369 руб.  
 Средства на оплату труда: 7874 руб.  
 Нормативная трудоемкость (чел-ч.): 58.14 чел-ч  
 Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.02.2016

N/N	Шифр, N	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					Всего оплаты труда	Эк.маш в т.ч. оплаты труда	Ма-лы	Всего оплата труда	Эк.маш, в т.ч. оплаты труда	Мат-лы	на ед.н. чел-ч	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР 27-03-005-01	Выполнение работ по восстановлению профиля грунтовых дорог с добавлением асфальтовой крошки	100 м2 асфальтобетонного покрытия	0,6	7160,57 864,8	6092,31 147,63	203,46	4296 518,88	3655,39 88,58	122,08	68,31	40,99
2	ТЕР 27-04-001-01	Асфальтобетонная крошка Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	7,248	475,55 2426,36 191,94	2218,57 259	15,85	3446,79 1456 115,16	1331,14 155,4	9,51	15,72	9,43
	4089040	Песок для строительных работ природный	м3	60	500		500	30000		30000		
3	ТЕР 27-06-020-05	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ПД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	1000 м2 покрытия	0,2	3288,54 561,1	2478,74 382,94	248,7	657,71 112,22	495,75 76,59	49,74	38,3	7,66
4	ТЕР 27-06-021-05	Асфальтобетонная крошка На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05	1000 м2 покрытия	0,63051	475,55 6,17 1,32	2,92 0	1,93	8873,76 3,89 0,83	1,84 0	1,22	0,09	0,06